HTX

HTX-G6.7K-XE
4.5 kVA

Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 4.5kVA

HTX-G6.7K-XE é um gerador diesel de estrutura aberta: potência prime de 4.5 kVA (monofásico) / 5.6 kVA (trifásico) a 50 Hz, 5.0 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico) a 60 Hz. Motor HTX-AE186, 78 dB(A) a 7 m, tanque de 12.5 L.

ESPECIFICAÇÕES

Potência primária	4.5 kVA (monofásico) / 5.6 kVA (trifásico)
Potência primária (60 Hz)	5.0 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva	5.0 kVA (monofásico) / 6.3 kVA (trifásico)
Potência de reserva (60 Hz)	5.5 kVA (monofásico) / 7.0 kVA (trifásico)
Tensão nominal	115/230 (monofásico) / 400/230 (trifásico) V
Tensão nominal (60 Hz)	120/240 (monofásico) / 416/240 (trifásico) V
Fase / Frequência	Monofásico / Trifásico, 50/60Hz, 3000/3600rpm
Fator de potência	1.0 (monofásico) / 0.8 (trifásico)
Modelo do motor	HTX-AE186
Diâmetro x curso do motor	86 x 72 mm
Cilindrada do motor	0.418 L
Capacidade de óleo	1.65 L
Taxa de compressão	19:1
Potência nominal do motor	5.7 kW
Capacidade do tanque de combustível	12.5 L
Consumo de combustível	280 g/kW.h
Modo de partida	Partida elétrica
Capacidade da bateria	12V-28Ah
Tipo de estrutura	Tubo quadrado de 35mm
Peso líquido	118 kg
Dimensões gerais	745*515*730 mm
Tipo de alternador	Bobinado de cobre com estabilizador de tensão AVR
Nível de ruído @ 7 m	78 dB(A)

CARACTERÍSTICAS

- Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de tensão AVR para uma saída estável
- Motor HTX-AE186 com cilindrada de 0.418L e saída de 5.7kW
- Tanque de combustível de 12.5L para uma autonomia prolongada
- Estrutura aberta de tubo quadrado de 35mm para durabilidade em obra
- Proteção contra subcarga e sobrecarga

APLICAÇÕES

Construção · Energia de emergência · Mineração · Solda

PEDIDO E EXPORTAÇÃO

Garantia	12 months / 1,000 hours (whichever first) — manufacturing defects, replacement parts
Embalagem	Confirmada em cada pedido

HTX Motor · sales@htxmotor.com · WhatsApp +85252296650
htxmotor.com/pt/produtos/htx-g6.7k-xe/

Especificações sujeitas a alteração por melhorias. Condições finais conforme a Fatura Proforma assinada.